SPROSTOWANIE NR 1 DO ODPOWIEDŹ NA PYTANIA –BUDOWA UKŁADU CHP (do 17.03)

Przedmiot zamówienia

Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni „Rokitek”

Sprostowanie wynika z udzielenia błędnej odpowiedzi na pytanie oferenta. Zamawiający w kwestii odgazowania wody począwszy od założeń projektowych niezmiennie przyjmował technologię próżniowego odgazowania wody. Zamawiający nie zmienił i nie zmienia stanowiska w tej sprawie.

Pytania – z dnia 12.03.2021 r.

Pytanie numer 1: Kwestia odgazowania i uzdatniania wody:

Poniżej zapisy znalezione w udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach odnośnie odgazowania wody:

Załącznik1_Program funkcjonalno-użytkowy_PEC Sandomierz (aktualizacja numer 1)

"Stacja uzdatniania wody

Woda w obiegach wodnych agregatu kogeneracyjnego napełniana i uzupełniana będzie z istniejącej stacji uzdatniania wody.

W celu zapewnienia możliwości uzupełniania sieci ciepłowniczej wodą odgazowaną, bez konieczności uruchamiania odgazowywacza termicznego (wymaga temperatury wody przekraczającej 120 °C) w istniejącej SUW zainstalowany zostanie nowy odgazowywacz próżniowy o wydajności 4 m3/h."

"Wyposażenie zgodnie z DTR producenta odgazowywacza próżniowego, natomiast podpięcie do istniejących rurociągów należy wykonać w taki sposób, aby woda z odgazowywacza próżniowego była podana w powrót sieci ciepłowniczej z zapewnieniem stabilizacji ciśnienia na poziomie 0,3 do 0,6 MPa z maksymalną wydajnością chwilową 6,0 m3/h"

Fragment z opisu PB, 811 SILNIK PEC Sandomierz PART_2 OPIS

"Odgazowywacz próżniowy.

Parametry podstawowe:

- wydajność V=4.0 m3/h

- temperatura wody odgazowywanej 70C

Wyposażenie:

- kolumna odgazowywacza

- pompa próżniowa z płaszczem wodnym

- pompa zasilająca do wody

- wymiennik płytowy do podgrzewu wody odgazowywanej

- zawór regulacyjny

- szafa sterująca zawierająca układ automatyki wraz z zabezpieczeniami elektrycznymi"

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy kierujemy do Państwa następujące pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii odgazowania, np. technologii odgazowania katalitycznego lub technologii odgazowania chemicznego?

Było / udzielono odpowiedzi 17.03.2021r/:

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie numer 1: Na etapie projektu wykonawczego Zamawiający wymaga zweryfikowania parametrów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe, i wymagać będzie zmiany pozwolenia na budowę to zgodnie z formą realizacji zadania „Zaprojektuj i zbuduj" po stronie Wykonawcy będzie aktualizacja pozwolenia na budowę na podstawie oferowanego rozwiązania/rozwiązań według aktualnych przepisów prawa.

Powinno być / sprostowanie 19.03.2021r./:

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie numer 1: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych rozwiązań technicznych niż odgazowanie próżniowe.